

陵川县发展和改革局文件

陵发改字〔2023〕21号

陵川县发展和改革局 关于太行一号旅游公路夺火至勤泉连接线道路 改造工程初步设计的批复

县交通局：

你单位报送的《关于报批太行一号旅游公路夺火至勤泉连接线道路改造工程两阶段初步设计的请示》（陵交请字〔2023〕42号）及相关材料收悉。根据我局陵发改字〔2022〕255号文批复及2023年1月16日太行一号旅游公路夺火至勤泉连接线道路改造工程初步设计评审会议专家组评审意见，结合设计单位对该项目初步设计的补充修改意见，经审查，原则上同意你单位委托晋

城市群力公路勘察设计有限公司编制的《太行一号旅游公路夺火至勤泉连接线道路改造工程初步设计》，具体批复如下：

一、项目名称：太行一号旅游公路夺火至勤泉连接线道路改造工程

二、项目地址：陵川县夺火乡

三、项目规模及内容：路线全长 12.178 千米，起点位于夺火乡东南 3.5 公里处（起点桩号：K0+000），与国道 G207 相接，途经甲沟掌村、石板掌村、勤泉村、焦掌村，终点位于外荒村景区停车场口（终点桩号：K12+178.175），采用农村四级公路（I 类）标准设计，设计行车速度 15 千米/时，桥涵荷载等级为公路-II 级；主要建设内容包括路基、路面、排水、防护、桥涵及安全设施工程等，其中：沥青混凝土路面 79571 平方米，排水工程 2875 立方米，防护工程 4877 立方米，涵洞 25 道，平面交叉 7 处，安全设施 12.178 千米。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资 3643.10 万元。其中：建安工程费 3316.37 万元，土地使用及拆迁补偿费 1.13 万元，工程建设其他费用 152.18 万元，基本预备费 173.43 万元。项目所需资金除申请上级资金外，其余自筹解决。

五、建设工期：9 个月。


六、项目编码：2203-140524-89-01-412704

其它未尽事宜，均按国家有关规定、规范执行。

接文后，据此进行施工优化设计，并抓紧组织施工建设，及早建成交付使用。

附件：太行一号旅游公路夺火至勤泉连接线道路改造工程总投资概算核定表





抄送：县政府办，王丽县长，龚运林副县长，马丰副县长，
县财政局，县审计局，县统计局，县行政审批局。

陵川县发展和改革局

2023年1月31日印发

太行一号旅游公路夺火至勤泉连接线道路改造工程

总投资概算核定表

单位：万元

序号	工程及费用名称	报审价	核增（减）	核定价	备注
一	建安工程费	3316.37		3316.37	
1	路基工程	960.38		960.38	
1.1	路基挖方	54.13		54.13	
1.1.1	挖土方	21.33		21.33	
1.1.2	挖石方	32.80		32.80	
1.2	路基填方	0.57		0.57	
1.2.1	利用土方填筑	0.53		0.53	
1.2.2	利用石方填筑	0.04		0.04	
1.3	特殊路基处理	136.85		136.85	
1.3.1	破碎、挖除旧路面	27.51		27.51	
1.3.2	挖路槽	13.94		13.94	
1.3.3	挖除病害路基	3.31		3.31	
1.3.4	回填片石	17.03		17.03	
1.3.5	回填碎石	75.06		75.06	
1.4	排水工程	235.71		235.71	
1.4.1	边沟	234.39		234.39	
1.4.2	排水沟	1.32		1.32	
1.5	路基防护与加固工程	228.54		228.54	
1.5.1	一般边坡防护与加固	228.54		228.54	
1.6	路基其他工程	304.58		304.58	
1.6.1	路基补充工程	304.58		304.58	
2	路面工程	1674.48		1674.48	
2.1	沥青混凝土路面	1547.42		1547.42	

2.1.1	路面底基层	447.24		447.24	
2.1.2	路面基层	465.57		465.57	
2.1.3	透层、黏层、封层	40.57		40.57	
2.1.4	沥青混凝土面层	594.05		594.05	
2.2	路槽、路肩及中央分隔带	127.06		127.06	
2.2.1	路肩	127.06		127.06	
3	桥梁涵洞工程	35.57		35.57	
3.1	涵洞工程	35.57		35.57	
3.1.1	管涵	35.57		35.57	
4	交叉工程	118.33		118.33	
4.1	平面交叉	118.33		118.33	
4.1.1	公路与等外公路平面交叉	118.33		118.33	
5	交通工程及沿线设施	388.17		388.17	
5.1	交通安全设施	388.17		388.17	
5.1.1	护栏	295.87		295.87	
5.1.2	标志牌	44.08		44.08	
5.1.3	标线	47.18		47.18	
5.1.4	里程碑、百米桩、界碑	0.78		0.78	
5.1.5	轮廓标	0.27		0.27	
6	专项费用	139.44		139.44	
6.1	施工场地建设费	90.43		90.43	
6.2	安全生产费	49.01		49.01	
二	土地使用及拆迁补偿费	1.13		1.13	
1	土地使用费	1.13		1.13	
1.1	临时用地	1.13		1.13	
1.1.1	临时征地使用费	0.23		0.23	
1.1.2	青苗补偿费	0.30		0.30	
1.1.3	复耕费	0.60		0.60	

三	工程建设其他费用	257.70	-105.52	152.18	
1	建设项目管理费	126.30	-60.70	65.60	
1.1	建设单位（业主）管理费	67.44	-46.54	20.90	
1.2	工程监理费	49.75	-9.95	39.80	
1.3	设计文件审查费	2.11	-2.11	0.00	
1.4	竣（交）工验收试验检测费	7.00	-2.10	4.90	
2	建设项目的期工作费	115.66	-35.71	79.95	
2.1	可行性研究报告编制费	8.04	-2.55	5.49	
2.2	工程勘察费	19.90	-9.95	9.95	
2.3	工程设计费	79.59	-23.21	56.38	
2.4	工程量清单及招标控制价编制费	8.13		8.13	
3	生产准备费	2.47	-2.47	0.00	
3.1	办公和生活用家具购置费	2.47	-2.47	0.00	
4	工程保险费	13.27	-6.64	6.63	
四	基本预备费	178.76	-5.33	173.43	（一+三）*5%
五	总投资	3753.95	-110.85	3643.10	

